

Kanalnetz und Pumpstationen

E. Bezeichnung	Gesamt		WP 2012	Plan 2012	Plan 2012
	T€	T€	T€	Hochrechnung	Veränderung
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Emmerich sonst:</b>					
23 a Mathäus-Merian-Straße	220	0	0	220	220
28 Nollenburger Weg	575		575	200	-375
31 's Heerenberger Straße	70		0	70	70
37 Sonstige Sanierungen, SKL 0-2	700	0	100	0	-100
44 a Stockmanns Kamp	140		0	140	140
<b>Gesamt:</b>			<b>675</b>	<b>630</b>	<b>-45</b>

Kanalnetz und Pumpstationen

- 23 a Bei der Kanalinspektion im Zuge der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwV-Kan) im Juli 2012 wurde im Bereich der Mathäus-Merian-Straße und des Kapellenberger Weges eine erhebliche Beschädigung des vorh. Kanals festgestellt. Dabei handelt es sich um 4 Haltungen aus Faserzementrohren mit einem Durchmesser von 150 mm auf einer Gesamtlänge von 331 m. Das Schadensbild zeigt sich in Form von schalenförmigen großflächigen Abplatzungen und Verlust der Rohrstabilität. Dichtheit, Betriebssicherheit und Standsicherheit der Rohre sind damit nicht mehr gegeben. Daneben sind 11 Kanalschächte ebenfalls von Korrosionserscheinungen betroffen. Da sich die Haltungen innerhalb der Wasserschutzzone IIIa (Wasswerk Helenenbusch) befinden, besteht dringender Handlungsbedarf. Mit der Umsetzung sollte daher noch in diesem Jahr begonnen werden. Die Maßnahme ist zusätzlich in den WP 2012 aufzunehmen.
- 28 Der Ausbau des Nollenburger Weges ist abhängig von der Gewährung von Landesmitteln. Durch die Neuwahl des Landtages NRW verzögert sich auch die Mittelzusage. Es ist daher nicht vor Ende des Jahres mit einem Baubeginn auch für den Kanalbau in offener Bauweise zu rechnen. Allenfalls die Kanalsanierung mittels Inliner kann noch im Jahr 2012 abgeschlossen und kassenwirksam abgerechnet werden. Der Ansatz im WP 2012 ist entsprechend anzupassen..
- 31 Die Kanalsanierung s' Heerenberger Straße sollte erst im Zuge der Umgestaltung des Bahnübergangs in 2013 durchgeführt werden. Neuere Inspektionsberichte zeigen jedoch, dass die Standfestigkeit bedenklich ist. Aus Sicherheitsgründen wird die Maßnahme auf 2012 vorgezogen.
- 37/ Die Kanalsanierung im Bereich der Straße Stockmanns Kamp wurde Anfang Dezember
- 44a 2011 begonnen und als kleinere Maßnahme der sonstigen Kanalsanierung, SK 0-2, geplant. Im Laufe der Ausführung, die sich letztlich bis in den März 2012 hinzog, ergab sich jedoch ein erheblich größerer Sanierungsbedarf als ursprünglich vorgesehen. Somit wird die Maßnahme zukünftig separat als eigenständige Baumaßnahme geführt. Die Mittel für die sonstigen Kanalsanierung, SK 0-2 werden gänzlich zu Gunsten der Baumaßnahme Stockmanns Kamp gestrichen,