



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	05 - 15 1201/2014	16.04.2014

Betreff

Straßenausbau Mehracker;
hier: Beschluss zur Ausführung der Maßnahme

Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung	29.04.2014
--------------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Niederschrift der durchgeführten Bürgerunterrichtung zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung die Maßnahme, einschließlich der dargestellten Änderungen, durchzuführen.

Sachdarstellung :

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 11.03.2014 Vorlage-Nr. 05-15 1169/2014 TOP 6 das Plankonzept zur Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt eine Bürgerunterrichtung durchzuführen.

Als Anlage 1 ist das Ergebnis der Unterrichtung, die am 26.03.2014 im Europasaal des Rathauses stattgefunden hat, beigefügt.
Die Teilnehmerliste liegt der Verwaltung vor.

Als Anlage 2-4 sind die Powerpointpräsentationen zu den einzelnen Sachgebieten beigefügt.

Als Anlage 5 und 6 ist der Lageplan und als Anlage 7 ist der Querschnittsplan beigefügt.

Wesentliche Änderungen zum Entwurf:

Verschiebung des Baumstandortes „B“ von Hausnr. 12 nach Hausnr. 7a.
Wegfall der zwei kleinen Grünflächen am Ende des Stichweges zur Bataverstraße.
Verschmalern der Baumscheiben quer zur Straßenlängsrichtung und verlängern in Straßenlängsrichtung. Altes Maß ca. 2 x 3 m. Neues Maß ca. 1,50 m x 4 m. Durchfahrt neben Pflanz-/Baumscheiben einheitlich 3,75 m.
Einzeichnung der Beleuchtungsstandorte
Einzeichnung der (derzeit nicht genutzten) Einfahrt zur Garage zur Hausnr. 2

Im Bereich der derzeit vorhandenen Bäume liegt mittig in der Straße eine relativ neue Gas- und Wasserleitung. Durch die geplante Mittelrinne wird sich die Überdeckung so stark vermindern, dass diese Leitungen umgelegt werden müssten. Die Höhenlagen der Leitungen werden nun durch Aufgrabung überprüft. Die Verwaltung behält sich deshalb vor den Entwurf von einer Mittelrinne auf zwei Rinnen abzuändern. Diese Rinnen würden dann ca. 1,00 bis 1,50 m vom geplanten Straßenrand verlaufen. In der Mitte der Rinnen würde dann ein Dachprofil für mehr Überdeckung über den Leitungen sorgen. So soll das Umlegen der Leitungen vermieden werden.

Die Bauzeit wird, inklusive der Kanalbauarbeiten, auf 7 Monate geschätzt. Der Baubeginn ist im September, die Fertigstellung der Arbeiten ist Ende März vorgesehen.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Im Investitionshaushalt 2014 sind die folgenden Summen bei den einzelnen Straßen vorgesehen.

Produkt-Nr.: 7.000059.700 (Mehracker) mit 150.000,00 €

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 1.3.

In Vertretung

Dr. Wachs
Erster Beigeordneter

Anlage/n:

Anlage 1 zu Vorlage 05-15 1201 - Ergebnisprotokoll Bürgerinfo

Anlage 2 zu Vorlage 05-15 1201 - Straßenausbau Mehracker

Anlage 3 zu Vorlage 05-15 1201 - Kanalsanierung Mehracker

Anlage 4 zu Vorlage 05-15 1201 - BauGB

Anlage 5 zu Vorlage 05-15 1201 - Lageplan1

Anlage 6 zu Vorlage 05-15 1201 - Lageplan2

Anlage 7 zu Vorlage 05-15 1201 - A4 Mehracker Q1