STADT EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**05 - 16 0526/2015**	**10.11.2015**

Betreff

Straßenausbau Platanenweg;
hier: Beschluss zur Durchführung einer Bürgerinformation

Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung	24.11.2015

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt dem Plankonzept zum Ausbau der Straße Platanenweg zu und beauftragt die Verwaltung, eine Bürgerinformation durchzuführen.

Sachdarstellung :

Baulicher Zustand und verkehrliche Nutzung
Der Straßenaufbau ist mit einer ca. 1 bis 4 cm Teer- / Asphaltbefestigung auf einer Anfüllung aus Sand und Ziegelbruch nicht regelgerecht.
Die Straße Platanenweg ist nicht ordnungsgemäß ausgebaut.
Das Straßenwasser versickert in den Seitenstreifen ungeregelt in den Untergrund.
Ein Gehweg ist nicht vorhanden. Fußgänger müssen im mittleren Bereich der Fahrbahn laufen.
Die Straße befindet sich im Wasserschutzgebiet.

Beleuchtung
Die Beleuchtung bleibt unverändert erhalten. Nur das Beleuchtungskabel wird im Zuge der Maßnahme erneuert.

Bäume und Hecken
An zwei Stellen ragen Hecken in die öffentliche Fläche ein. Es wurden zwei Varianten geplant. Mit und ohne den Erhalt der Hecken. Es wird in der weiteren Planung mit den Eigentümern über die weitere Vorgehensweise gesprochen.

Für die Straße Platanenweg ist die Baumart Rotdorn vorgesehen. In die Baumbeete soll Rasen eingesät werden. An den Stellen, an den Aufgrund der vorhandenen Versorgungsleitungen keine Bäume möglich sind, sind Ligusterhecken geplant.

Ausbaudetails
Die Ausbaufläche der Straße beträgt ca. 1.415 m²

Die Straße ist in der Prioritätenliste Straßenausbau vorgesehen und der Ausbau ist im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen.

Die Verwaltung hat das Ingenieurbüro van Soest aus Kempen mit der Planung beauftragt. Diese Planung wird in der Sitzung vorgestellt.
Der Ausbau der Straße ist als Mischverkehrsfläche vorgesehen.
Als Anlage ist ein Kurzbericht beigefügt aus dem alle Einzelheiten hierzu hervorgehen.

Termine
In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung wird nunmehr das Plankonzept zum Ausbau vorgestellt, um auf Grundlage dessen die Bürgerunterrichtung durchzuführen. Nach Durchführung dieser Bürgerunterrichtung, die am 16.12.2015 vorgesehen ist, wird das Konzept, ggfls. mit aus der Informationsveranstaltung ergebenen Änderungen, erneut im Ausschuss für Stadtentwicklung (voraussichtlich im März 2016) beraten.

Der Baubeginn ist für den Sommer 2016 vorgesehen.

Kosten und Kostenumlage
Die Straße Platanenweg ist noch nicht erstmalig hergestellt und soll nach dem BauGB (90 %) abgerechnet werden.

Als Gesamtbaukosten mit der Planung (für die Jahre 2015 und 2016) sind nach aktueller Kostenschätzung insgesamt ca. 215.000 € vorgesehen.

Zusätzlich erhöht wird die Kostenumlage auf die Anlieger noch um ca. 51.000 € (Anteil Baukosten des Kanals aus vergangenen Jahren) für die anteilige Nutzung des vorhandenen Kanals für die erforderliche Entwässerung der Straße.
Im Jahr 2002 wurden für ca. 3.500 € fünf neue Straßenlaternen aufgestellt. Diese Kosten werden im Zuge der Maßnahme mit umgelegt.
An der Ecke Eikelnberger Weg / Platanenweg ist Grunderwerb zu tätigen. Die voraussichtlichen Kosten dafür betragen 1.500 €. Diese Kosten werden ebenfalls im Zuge der Maßnahme mit umgelegt.

Die Gesamtprojektkosten (Umlagebetrag) betragen demnach voraussichtlich ca. 271.000 €.

Im Investitionshaushalt 2015 sind im Jahr 2015 unter den folgenden Projektnummern Mittel in folgender Höhe vorgesehen.
Platanenweg: 7.000068 22.000 €

Im Investitionshaushalt 2016 sind im Jahr 2016 unter den folgenden Projektnummern Mittel in folgender Höhe vorgesehen.
Platanenweg: 7.000068 193.000 €

Es sind damit ausreichende Mittel im Investitionshaushalt 2016 eingeplant.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen.
Produkt: 7.000068 – Platanenweg – 215.000,00 €

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 1.3.

In Vertretung

Dr. Wachs
Erster Beigeordneter

Anlage/n:
Anlage 1 zu Vorlage 05-16 0526 Erläuterungsbericht
Anlagen 2 bis 9 zu Vorlage 05-16 0526